

COFFRET DE CHANTIER 8P 30MA + SUPPORT

Référence : **M655055**

CE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (KG)	5.5
LONGUEUR (M)	2
INDICE DE PROTECTION	IP44
SECTION CABLE	3G/2,5mm²
NOMBRE DE PRISES	8 prises

DESCRIPTION

Ce coffret de chantier est conçu pour offrir une alimentation électrique fiable et sécurisée sur chantier. Il intègre 8 prises 2 P+T 16 A à clapet, un disjoncteur différentiel 30 mA et un bouton d'arrêt d'urgence, garantissant une protection optimale des utilisateurs et des matériels en cas de fuite de courant.

Équipé de pieds tubulaires amovibles et d'un cordon H07RN-F 3G2,5 mm² de 2 m, il permet une installation stable et flexible. L'indice de protection IP44 assure une résistance aux projections d'eau, tandis que sa conception conforme aux normes CE garantit une utilisation en toute sécurité sur chantier ou atelier.

Avantages clés :

- 8 prises 16 A à clapet pour une utilisation sécurisée
- Disjoncteur différentiel 30 mA pour protection contre les fuites
- Bouton d'arrêt d'urgence type « coup de poing »
- Cordon H07RN-F 3G2,5 mm² – 2 m et pieds tubulaires amovibles
- Indice IP44, conforme CE pour usage extérieur et conditions sévères

Données techniques :

- **Nombre de prises :** 8 (2 P+T 16 A)

- **Interrupteur différentiel :** 30 mA / 250 V
- **Cordon :** H07RN-F 3G2,5 mm² – 2 m
- **Tension nominale :** 250 V, 50 Hz alternatif
- **Pieds :** tubulaires amovibles (non montés)
- **Dimensions :** 40 × 30 × 10 cm
- **Poids :** 5,5 kg
- **Indice de protection :** IP44
- **Normes :** CE