

COFFRET DE CHANTIER 10P 30MA + CORDON TRI. + SUPPORT

Référence : **M655075**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LONGUEUR (M)	3.5
INDICE DE PROTECTION	IP44
SECTION CABLE	5x6mm²
NOMBRE DE PRISES	10 prises

DESCRIPTION

Le coffret de chantier électrique 10 prises est conçu pour assurer la distribution et la protection de l'alimentation électrique sur les chantiers et dans les environnements professionnels. Compact, robuste et polyvalent, il dispose de plusieurs sorties monophasées et triphasées pour alimenter simultanément différents équipements électriques.

Équipé d'une protection magnétothermique et différentielle intégrée de 30 mA, il garantit une protection adaptée des circuits. Son bouton d'arrêt d'urgence à réarmement par rotation permet de couper rapidement l'alimentation en cas de nécessité.

Son boîtier en ABS robuste et durable bénéficie d'une fermeture étanche avec joint intégré. Il dispose également d'une poignée de transport moulée, de fixations murales à l'arrière et d'un emplacement pour appareillage modulaire sur rail DIN.

Livré avec un cordon d'alimentation triphasé de 3,5 m et une fiche industrielle 32 A IP67, ce coffret constitue une solution pratique pour les électriciens, entreprises du BTP et professionnels intervenant sur des installations électriques temporaires.

Utilisations recommandées :

- Distribution électrique sur les chantiers de construction.

- Alimentation des équipements et outillages électriques.
- Installations temporaires dans les ateliers et locaux techniques.
- Utilisation par les électriciens et professionnels du bâtiment.

Avantages clés :

- 10 prises de sortie pour alimenter plusieurs équipements.
- Protection différentielle 30 mA intégrée.
- Protection magnétothermique des circuits.
- Bouton d'arrêt d'urgence avec réarmement par rotation.
- Boîtier robuste en ABS avec joint d'étanchéité intégré.
- Poignée moulée pour faciliter le transport.
- Cordon d'alimentation triphasé de 3,5 m avec fiche 32 A IP67.
- Possibilité de fixation murale.
- Indice de protection IP44.
- Conforme à la norme CEI EN 61439-4.

Données techniques :

- **Type de produit :** coffret électrique de chantier portable.
- **Nombre de prises :** 10.
- **Entrée d'alimentation :** fiche industrielle 32 A, 3F+N+T, IP67.
- **Prises de sortie :**
- 2 prises 32 A, 3F+N+T, IP44.
- 1 prise 16 A, 3F+N+T, IP44.
- 1 prise 16 A, F+N+T, IP44.
- 6 prises SCHUKO 16 A, IP44.
- **Protection différentielle :** RD 4P 40 A / 30 mA.
- **Protections magnétothermiques :** 2 x MG 4x16 A + 1 x MG 4x32 A.
- **Câble d'alimentation :** H07RN-F.
- **Section du câble :** 5 x 6 mm².
- **Longueur du câble :** 3,5 m.
- **Tension d'alimentation :** 400-230 V.
- **Fréquence :** 50/60 Hz.
- **Puissance nominale :** 18 kW.
- **Indice de protection :** IP44.
- **Dimensions (L x H x P) :** 460 x 400 x 165 mm.
- **Arrêt d'urgence :** bouton à réarmement par rotation.
- **Mise à la terre :** boulon latéral M6.

- **Installation :** possibilité de fixation murale.
- **Matière du boîtier :** ABS.

Précaution d'utilisation :

Pour une utilisation en continu des disjoncteurs, le courant nominal doit être déclassé à une intensité thermique inférieure de 35 %.